

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH TORUŃSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O. NA LATA 2021 - 2025

TABELA NR 2 - KANALIZACJA

Lp.	Nazwa i charakterystyka zadania	nakłady w tys. zł																
		wydatki dotychczas poniesione	2021			2022			2023			2024			2025			Razem 2021-2025
			Ogółem	Spółka	FS/inne	Ogółem	Spółka	FS/inne	Ogółem	Spółka	FS/inne	Ogółem	Spółka	FS/inne	Ogółem	Spółka	FS/inne	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
I. GOSPODARKA ŚCIEKOWA NA TERENIE AGLOMERACJI TORUŃ - III ETAP (dofinansowanie z UE-FS 2014-2020)																		
1	Bezwykopowa modernizacja kolektora B w Toruniu (modernizacja ok. 5 km kolektora DN 600/900 - 2300/2300) Kontrakt Z-5/W + (Z-9/U-1 Pomoc techniczna i Inżynier Kontraktu + Z-10/U Działania informacyjno-promocyjne + Z-11/U Opracowanie wniosku o dofinansowanie + pozostałe wydatki w udziale proporcjonalnym do wartości Kontraktu Z-5/W)	38 572	5 475	5 274	201													5 475
2	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - bezwykopowa budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu (kanal ok. 2,2 km DN 1200) Kontrakt Z-6/W + (Z-9/U-2 Pomoc techniczna i Inżynier Kontraktu + Z-10/U Działania informacyjno-promocyjne + Z-11/U Opracowanie	16 362	18 321	18 252	69	93	93											18 414
3	Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu - II etap Kontrakt Z-12/W + (Z-15/U Inżynier Kontraktu + pozostałe wydatki w udziale proporcjonalnym do wartości Kontraktu Z-12/W)	2 125	333	1 792	663	134	529	26	26									2 814
4	Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia - II etap (modernizacja ok. 8,6 km sieci DN 150-1000) Kontrakt Z-13/W + (Z-15/U Inżynier Kontraktu + pozostałe wydatki w udziale proporcjonalnym do wartości Kontraktu Z-13/W)	6 966	1 125	5 841	7 141	1 270	5 871	2 818	2 818									16 925
5	Bezwykopowa modernizacja kolektora C w Toruniu (modernizacja ok. 3,2 km kolektora DN 1000-2000) Kontrakt Z-14/W + (Z-15/U Inżynier Kontraktu + pozostałe wydatki w udziale proporcjonalnym do wartości Kontraktu Z-14/W)	10 923	1 767	9 156	13 097	7 359	5 738	2 141	2 141									26 161
RAZEM I		54 934	43 810	26 751	17 059	20 994	8 856	12 138	4 985	4 985								69 789
II. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH																		
6	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie OM Rudak C , etap II: Rudacka, Gliniecka , Osadnicza (2021) DN 200, L=1 100 m etap III: Otloczyńska, Olgęderska , (2021-2022) DN 200, L= 680 m etap IV: Rudacka, Osadnicza (2022-23) DN 200, L= 700 m	85	2 200	2 200		900	900		1 500	1 500								4 600
7	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami na terenie OM JAR ul. Heweliusza , ul. Rybińskiego (2021-22), DN 150-200, L= 1 700 m		1 600	1 600		400	400		900	900								2 900
8	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach przemysłowych - Boryszew S.A. (kontynuacja) w tym: etap II: odcinek 4 (2021-2022) DN 200-450; L= 700 m etap III: odcinek 2 i 3 (2023-2024) DN 300, L= 1430 m					800	800		400	400		600	600		900	900		2 700
9	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie OM Stawki Pld. (kontynuacja), w ulicach: Okulickiego, Jeżyka, Kuropatwy, Czachowskiego, Łączna DN 200; L= 600 m								400	400		400	400					800
10	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami dla odprowadzania ścieków z TZUO Towimor SA, DN 125-200; L=750 m		800	800														800
11	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie OM Bukowa Kępa (kontynuacja), DN 200; L=560 m		700	700														700
12	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie pozostałych części miasta: Grębocin , Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Chelmińskie Przedmieście, Mokre, Wrzosey, Rudak; w tym największe z nich: 1. Chrzanowskiego i Na Zapleczu (300 tys. zł w roku 2021) 2. Rudak B (1 560 tys. zł w latach 2020-2024) 3. obszar "Poznańska - Glinki" (1 500 tys zł w roku 2023)	69	5 670	5 670		3 300	3 300		6 645	6 645		6 230	6 230		3 600	3 600		25 445
RAZEM II		154	10 970	10 970		5 400	5 400		9 845	9 845		7 230	7 230		4 500	4 500		37 945
III. WYMIANA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNYCH																		
13	Modernizacja i przebudowa kanalizacji na terenie miasta Torunia		6 260	6260		160	160		2 732	2732		300	300		200	200		9 652
14	Modernizacja kolektora C (etap II) DN 900-1800, L= 7 500 m											10 000	1 500	8 500	25 000	3 750	21 250	35 000
15	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Poznańskiej, DN 600-1800, L = 900 m														7 000	7 000		7 000
RAZEM III		6 260	6 260		160	160		2 732	2 732		10 300	1 800	8 500	32 200	10 950	21 250		51 652
IV. MODERNIZACJA I BUDOWA URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ																		
16	Modernizacja gospodarki energetycznej, automatyki i sterowania , instalacji, monitoringu opomiarowania, serwerowni, sieci komputerowych oraz systemów informatycznych na obiektach Spółki		250	250		760	760		1 750	1 750								2 760
17	Modernizacja obiektów na sieci kanalizacji tłocznej		1 025	1 025		125	125		1 125	1 125		625	625		425	425		3 325
18	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na SUW "Drwęca-Jedwabno"		200	200														200
19	Modernizacja przydomowych przepompowni ścieków		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100		500
20	Budowa bazy Wydziału Sieci Kanalizacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków <i>Centralna</i>		200	200					1 000	1 000		4 000	4 000					5 200
21	Modernizacja obiektów technologicznych na terenie COŚ (piaskowniki, osadniki wstępne i wtórne)		300	300		300	300		300	300		300	300		300	300		1 500
22	Gospodarka osadowa na terenie COŚ (w tym budowa nowego zbiornika na biogaz i modernizacja, dostawa sprzętu)		700	700														700
RAZEM IV		2 775	2 775		1 285	1 285		4 275	4 275		5 025	5 025		825	825			14 185
V. PRZYGOTOWANIE NOWYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ REZERWA ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ, WYMIANĄ, BUDOWĄ, WYKUPAMI I USTANOWIENIEM SŁUŻEBNOŚCI DLA LOKALIZACJI SIECI, URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW KANALIZACYJNYCH																		
23	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych związanych z wymianą i budową sieci kanalizacyjnych		150	150		150	150		150	150		150	150		150	150		750
24	Rezerwa związana z modernizacją, wymianą, budową wykupami i ustanowieniem służebności dla lokalizacji sieci, urządzeń i obiektów kanalizacyjnych oraz przygotowaniem nowych zadań inwestycyjnych		500	500		500	500		500	500		500	500		500	500		2 500
RAZEM V		650	650		650	650		650	650		650	650		650	650			3 250
Razem II+III+IV+V (bez Proj. FS III)		20 655	20 655		7 495	7 495		17 502	17 502		23 205	14 705	8 500	38 175	16 925	21 250		107 032
Razem I (Projekt Gospodarka wodna na terenie aglomeracji Toruń - III etap)		43 810	26 751	17 059	20 994	8 856	12 138	4 985	4 985									69 789
Razem I+II+III+IV+V		55 088	64 465	47 406	17 059	28 489	16 351	12 138	22 487	22 487		23 205	14 705	8 500	38 175	16 925	21 250	176 821